[ABTsite Library]

> [標準化設計及通用資料庫紀錄]

1. 基本資訊

項目	內容
程式名稱	冰機系統相關模塊
版本	v1.1.3
維護者	Phill.Lin / SI B
文件更新日期	2026-10-12
適用對象	系統工程師
執行方式	Import 進 ABTsite Library
已測試環境	ABTsite v5.2 以上皆可

2. 用途與適用範圍

用途

本程式用於 非客製化案場快速應用之模板或外包提供資料之標準，協助使用者 快速建置案場冰機系統程式。

適用範圍

- 適用6台冰機以內之冰水系統
- 適用4台冷卻水塔以內之冷卻系統
- 製作layout
- 查找點位名稱
- 確認資料生成路徑

不適用範圍

- DXR系列
- 空調箱系統
- 能源運算

3. 主要功能

功能	說明
Point	常用點位可直接拖取使用
Blocks	通用程式模塊，用於子運算
Modus	常用通訊mapping點位

功能	說明
Plant	冰機系統、冷卻系統生成

4. 使用前準備

使用前請確認：

- 已取得完整程式檔案。
- 電腦符合執行環境要求。
- 已確認匯入可用的資料庫。
- 已確認輸出資料夾具有寫入權限。
- 若會修改、移動或覆蓋檔案，已先備份原始資料。

5. 執行環境

項目	要求
作業系統	Windows、LinuX
執行環境	ABTsite
其他條件	ABTsite Library

6. 安裝與設定

步驟 1：取得程式

附件 ABT site Library.s1cx

將程式匯入於： Library

步驟 2：確認安裝成功

確認 Library 出現 ABT site Library y 資料夾 內含 Blocks、Modbus、Plants、Points 四個子資料夾

7. 快速開始

以下流程使用隨附的範例資料，不修改正式資料。

1. 將 Sample 復原專案(Restore project...) 到 Projects。
2. 開啟專案。
3. 登入 帳號 : Administrator/密碼 : !QAZ2wsx
4. 配合 附件:範例資料參照

8. 詳細操作方式

8.1 準備輸入資料

1. IO表-需求點位

8.2 設定執行條件

1. 選擇資料來源
2. 設定參數
3. 確認輸出位置

8.3 執行程式

下載至控制器進行終端運行

執行期間：

- 進度顯示：不會顯示程式運轉週期
- 預估時間：跟隨控制器壽命年限
- 是否可中止：確認不引響現場系統可重啟或終止
- 不應進行的操作：調整CFC內部邏輯

8.4 查看結果

A

1. 開啟 Engineering
2. 確認 connect
3. 點選 play
4. 查看 數值、程式運行狀況

B

1. 開啟 CC指定畫面
2. 確認 reference 已經對應
3. 查看 對應數值狀況、系統流程

9. 常見問題與故障排除

問題／錯誤訊息	可能原因	處理方式
需求IO不再library	未建置	[確認雲端excel資料庫 : IO Tag.xlsx 內是否有相關定義，若沒有請協同新增並定義該點位]
實際程式需求跟模板不符	非常態系統	自行撰寫 或 模塊自行拼組 (兩者皆需一定熟悉度)

10. 已知限制

- 數量上限 冰機:6 水塔:4
- 尚未支援的功能 : 空調箱系統

11. 程式與資料夾結構

```
project/
├── README.md              # 專案與使用說明
├── ABT site Lbrary.s1cx  # 套件資料庫
```

```
├── Sample.ABTArchive      # 參考用專案
├── Sample.pdf             # 參考用專案情境
├── Guild.pdf              # 使用手冊
```

12. 版本紀錄

版本	日期	變更內容
v1.0.0	[2026-09-21]	初始版本
v1.1.0	[2026-10-03]	功能模組修復
v1.1.1	[2026-10-04]	常用點位補充

13. 維護與問題回報

- 維護者：Phill.Lin/SI B
- 聯絡方式：Phill.lin@siemens.com
- 問題回報位置：email
- 維護狀態：持續維護

14. 授權與使用限制

- 使用範圍：西門子 SI B 內部人士使用
- 修改與再散布規定：須確保不外流
- 第三方元件與授權：如適用

15. 相關文件

- 使用者操作手冊：附件
- 設定說明：附件
- 範例資料：附件